

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกลำเหมืองกลางบ้าน บริเวณทิศใต้วัดดอยแก้ว หมู่ที่ ๒ ตำบลดอยแก้ว
ปริมาณงาน

๑. ขุดลอกมูลดิน กว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒๐๓.๐๐ เมตร ขุดลึกเฉลี่ย ๐.๔๕ เมตร

๒. ขุดลอกมูลดิน กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร ขุดลึกเฉลี่ย ๐.๔๕ เมตร
(ตามรายละเอียดหรือแบบแปลนเทศบาลตำบลจอมทองกำหนด)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลจอมทอง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๕๓,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

๑. ขุดลอกมูลดิน กว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒๐๓.๐๐ เมตร ขุดลึกเฉลี่ย ๐.๔๕ เมตร

๒. ขุดลอกมูลดิน กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร ขุดลึกเฉลี่ย ๐.๔๕ เมตร

(ตามรายละเอียดหรือแบบแปลนเทศบาลตำบลจอมทองกำหนด)

(ตามรายละเอียดหรือแบบแปลนเทศบาลตำบลจอมทองกำหนด)

๕. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

เป็นจำนวน ๕๓,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

ใบประมาณราคากลางจำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๑. ว่าที่ร้อยตรี สุธี สกุลทอง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานคณะกรรมการ
๒. นายยิ่งยศ จันธิมา	เจ้าพนักงานปะปาชำนาญงาน	กรรมการ
๓. นางสาวมะลิวัลย์ แสงคำลา	เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน	กรรมการ/เลขานุการ

ลงชื่อที่ร้อยตรี.....

(สุธี สกุลทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....

(นางสาวมะลิวัลย์ แสงคำลา)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....

(นายยิ่งยศ จันธิมา)

เจ้าพนักงานปะปาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

กองช่าง เทศบาลตำบลจอมทอง

- ประเภท โครงการชุดลอกลำเหมืองกลางบ้านบริเวณทิศใต้วัดดอยแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลดอยแก้ว
- เจ้าของอาคาร เทศบาลตำบลจอมทอง
- สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลจอมทอง
- แบบเลขที่ รายการเลขที่
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
- ประมาณการวันที่ 7 ส.ค. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	39,903.70	1.3357	53,299.38	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	5.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			53,299.38	
	คิดเป็นเงินประมาณ	ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน		53,000.00	**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลจอมทอง เลขที่ 875 / 2566

ซึ่ง ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2566 ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566

ว่าที่ร้อยตรี.....ประธานกรรมการ ฯ

(สุธี สกุลทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อกรรมการ ฯ

(นายยิ่งยศ จันธิมา)

เจ้าพนักงานประจำชำนาญงาน

ลงชื่อกรรมการ ฯ / เลขานุการ

(นางสาวมะลิวัลย์ แสงคำลา)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

อนุมัติ / เห็นชอบตามที่เสนอ

เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2566

ให้งานพัสดุ ยึดถือเป็นราคากลาง

ไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่อนุมัติ / เห็นชอบ

ลงชื่ออนุมัติ

(นายจักรคำ หวันแดง)

นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง

เทศบาลตำบลจอมทอง

ประมาณราคา โครงการขุดลอกลำเหมืองกลางบ้าน บริเวณทิศใต้โดยแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลดอยแก้ว

แบบเลขที่ ทต. จอมทอง / 2566

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ปริมาณงาน 1. ขุดลอกมูลดิน กว้าง 1.20 ม. ยาวรวม 203 ม. ขุดมูลดินลึกเฉลี่ย 0.45 ม.

2. ขุดลอกมูลดิน กล้าง 1.00 ม. ยาวรวม 80 ม. ขุดมูลดินลึกเฉลี่ย 0.45 ม.

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการวันที่ 7 ต.ค. 2565

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานขุดลอกดิน (ใช้แรงงานคน) พร้อมถมหญ้าบริเวณลำเหมืองกลางบ้าน(บริเวณหลังวัดดอยแก้ว)	145.62	ลบ.ม.	-	-	162.50	23,663.25	23,663.25	ค่าแรงขั้นต่ำ ชม. 325 บาท
2	ค่าขุดดินทิ้ง	145.62		-	-	29.12	4,240.45	4,240.45	ระยะทาง 5 กม.
3	ค่าจ้างแบ็คโฮ PC60 ขุดดินกันสไลของหน้าดิน	2.00	วัน			6,000.00	12,000.00	12,000.00	
รวมราคาวัสดุและค่าแรง								39,903.70	