แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฌาปนสถาน หมู่ 1 ตำบลบ้านหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างฌาปนสถาน หมู่ 1 ตำบลบ้านหลวง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลจอมทอง / เทศบาลตำบลจอมทอง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,207,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

   โดยสังเขป ก่อสร้างฌาปนสถาน (เมรุเผาศพ)

   .....

   .....

   .....

   .....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 1,258,222.31 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 รายงาน ปร.4

   6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

   6.3 รายงาน ปร.6

   6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.1 สุธี สกุลทอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

   7.2 ธวัชชัย เครือแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

   7.3 อุบลวรรณ พานทอง กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

อุบลวรรณ พานทอง

01 พฤษภาคม 2568 12:48:09

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฌาปนสถาน หมู่ 1 ตำบลบ้านหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างฌาปนสถาน หมู่ 1 ตำบลบ้านหลวง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลจอมทอง / เทศบาลตำบลจอมทอง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,207,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

   โดยสังเขป ก่อสร้างฌาปนสถาน (เมรุเผาศพ)

   .....

   .....

   .....

   .....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 1,258,222.31 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 รายงาน ปร.4

   6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

   6.3 รายงาน ปร.6

   6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.1 สุธี สกุลทอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

   7.2 ธวัชชัย เครือแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

   7.3 อุบลวรรณ พานทอง กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายเฉลิมเกียรติ พิทาคำ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง

อุบลวรรณ พานทอง
01 พฤษภาคม 2568 12:48:09

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคารฌาปนสถาน

ชื่อโครงการ/งานก่อ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฌาปนสถาน หมู่ 1 ตำบลบ้านหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบ บ้านหลวง **อำเภอ** จอมทอง **จังหวัด** เชียงใหม่ **แบบเลขที่** 01/2568

หน่วยงานเจ้าของโค เทศบาลตำบลจอมทอง / เทศบาลตำบลจอมทอง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่**

				ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน
1	งานโครงสร้างวิศวกร		รวม					434,188.00
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					511,327.94
3	งานระบบไฟฟ้า และ		รวม					17,311.05
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							962,826.99
1	งานโครงสร้างวิศวกร			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- งานดินขุดและถมคื	33.910	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	4,815.22	4,815.22
	- ทรายหยาบรองก้น	1.030	ลบ.ม.	528.04	543.88	104.00	107.12	651.00
	- คอนกรีตหยาบ 1:	0.930	ลบ.ม.	1,575.98	1,465.66	426.00	396.18	1,861.84
	- คอนกรีตโครงสร้าง	76.640	ลบ.ม.	1,869.83	143,303.77	532.00	40,772.48	184,076.25
	- ไม้แบบหล่อคอนกร	77.820	ลบ.ฟ.	448.60	34,910.05	0.00	0.00	34,910.05
	- ไม้เคร่า คิด 30%ข	22.050	ลบ.ฟ.	614.30	13,545.31	0.00	0.00	13,545.31
	- ไม้ค้ำยัน	65.000	ต้น	35.00	2,275.00	0.00	0.00	2,275.00
	- ตะปู	16.250	กก.	32.39	526.33	0.00	0.00	526.33
	- ค่าแรงประกอบแบ	105.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	14,595.00	14,595.00
	เหล็กเสริมคอนกรีต	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	1,986.760	กก.	19.63	39,000.09	4.40	8,741.74	47,741.83
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	816.270	กก.	19.53	15,941.75	4.40	3,591.59	19,533.34
	- เหล็ก DB Ø 12 มม	1,420.000	กก.	19.07	27,079.40	3.60	5,112.00	32,191.40
	- ลวดผูกเหล็ก ศก.	126.690	กก.	34.42	4,360.66	0.00	0.00	4,360.66
	- ทรายหยาบราดน้ำ	28.350	ลบ.ม.	528.04	14,969.93	112.00	3,175.20	18,145.13
	งานโครงหลังคาเหล็ก	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- เหล็กรูปตัวซี 100x	38.000	ท่อน	607.48	23,084.24	0.00	0.00	23,084.24
	- เหล็กกล่อง 25x25	66.000	ท่อน	139.72	9,221.52	0.00	0.00	9,221.52
	- ค่าแรงประกอบโคร	1,176.800	กก.	0.00	0.00	10.00	11,768.00	11,768.00
	- ทาสีกันสนิมโครงห	149.040	ตร.ม.	38.04	5,669.48	35.00	5,216.40	10,885.88
	รวมค่างานโครงสร้าง	-	-	6,510.07	335,897.07	1,512.40	98,290.93	434,188.00
2	งานสถาปัตยกรรม			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	งานหลังคา	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- กระเบื้องหลังคาคอ	1,496.000	แผ่น	14.02	20,973.92	0.00	0.00	20,973.92
	- ค่าแรงมุงกระเบื้องห	136.000	ตร.ม.	0.00	0.00	74.00	10,064.00	10,064.00
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป	20.000	ม.	132.66	2,653.20	73.00	1,460.00	4,113.20
	งานฝ้าเพดานและเพด	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายเฉลิมเกียรติ พิทาคำ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง

	- ฝ้าเพดานยิปซั่มบอ	27.000 ตร.ม.	176.14	4,755.78	75.00	2,025.00	6,780.78
	- ฝ้าเพดานกระเบื้อง	23.000 ตร.ม.	401.14	9,226.22	92.00	2,116.00	11,342.22
	งานผนังและตกแต่งผิ	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- งานก่ออิฐมอญครึ่ง	125.000 ตร.ม.	472.97	59,121.25	94.00	11,750.00	70,871.25
	- ผนังก่ออิฐทนไฟ	22.000 ตร.ม.	1,104.50	24,299.00	89.00	1,958.00	26,257.00
	- ผนังก่ออิฐช่องลม	1.000 ตร.ม.	247.29	247.29	106.00	106.00	353.29
	- งานผนังฉาบปูนเรีย	272.000 ตร.ม.	96.32	26,199.04	87.00	23,664.00	49,863.04
	- งานโครงสร้างฉาบ	60.000 ตร.ม.	96.32	5,779.20	105.00	6,300.00	12,079.20
	งานพื้นและตกแต่งผิว	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- พื้นปูกระเบื้องเซรา	27.000 ตร.ม.	289.86	7,826.22	158.00	4,266.00	12,092.22
	งานประตู - หน้าต่างเ	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- ประตู 1	1.000 ชุด	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
	- ประตู 2	1.000 ชุด	3,300.00	3,300.00	300.00	300.00	3,600.00
	- หน้าต่าง 1	2.000 ชุด	2,800.00	5,600.00	430.00	860.00	6,460.00
	งานบันได ตกแต่งผิวเ	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- พื้นบันไดปูกระเบื้อ	28.000 ตร.ม.	289.86	8,116.08	158.00	4,424.00	12,540.08
	- จมูกบันได PVC.	55.000 ม.	30.00	1,650.00	42.00	2,310.00	3,960.00
	- ลูกกรงเซรามิก	74.000 อัน	105.00	7,770.00	36.00	2,664.00	10,434.00
	- หัวบัวเซรามิก	12.000 อัน	150.00	1,800.00	48.00	576.00	2,376.00
	- ราวกันตกและราวเ	28.000 ม.	280.00	7,840.00	80.00	2,240.00	10,080.00
	งานทาสี	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- งานทาสีน้ำอะคริลิเ	549.000 ตร.ม.	54.10	29,700.90	30.00	16,470.00	46,170.90
	- ทาสีน้ำมันชนิดทาไ	4.000 ตร.ม.	176.21	704.84	38.00	152.00	856.84
	งานเบ็ดเตล็ด	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- เตาเผาพร้อมอุปกร	1.000 ชุด	35,000.00	35,000.00	10,500.00	10,500.00	45,500.00
	- รถเข็นทำด้วยเหล็ก	1.000 ชุด	12,090.00	12,090.00	0.00	0.00	12,090.00
	- ประตูเหล็กแบบ 2	1.000 ชุด	12,555.00	12,555.00	0.00	0.00	12,555.00
	- งานผนังบัวปูนปั้น	27.000 ตร.ม.	650.00	17,550.00	195.00	5,265.00	22,815.00
	- งานเท้าสเอวปูนปั้น	10.000 ชุด	850.00	8,500.00	250.00	2,500.00	11,000.00
	- งานหน้าบันบัวปูนปั้	2.000 ชุด	8,500.00	17,000.00	1,500.00	3,000.00	20,000.00
	- งานบัวสำเร็จติดผนั	11.000 ม.	160.00	1,760.00	100.00	1,100.00	2,860.00
	- งานทับหลังบัวปูนปั้	6.000 ม.	180.00	1,080.00	100.00	600.00	1,680.00
	- งานปั้นลมปูนปั้น	2.000 ชุด	6,500.00	13,000.00	1,000.00	2,000.00	15,000.00
	- ครีบ ค.ส.ล. ลอกล	3.000 ชุด	6,500.00	19,500.00	1,000.00	3,000.00	22,500.00
	- ปูนปั้น ค.ส.ล. ครอ	22.000 ม.	380.00	8,360.00	100.00	2,200.00	10,560.00
	รวมค่างานสถาปัตยก	- -	107,081.39	387,457.94	16,860.00	123,870.00	511,327.94
3	งานระบบไฟฟ้า และ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	สายไฟฟ้า	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- THW dia. 16 sq.ı	80.000 ม.	60.43	4,834.40	20.00	1,600.00	6,434.40
	- VAF 2x2.5 sq.mr	15.000 ม.	14.66	219.90	16.00	240.00	459.90
	- VAF 2x1.5 sq.mr	25.000 ม.	9.83	245.75	14.00	350.00	595.75
	ดวงโคมไฟฟ้าและอุป	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- หลอดฟลูออเรนส์เ	1.000 ชุด	280.00	280.00	115.00	115.00	395.00
	- หลอดฟลูออเรนส์เ	2.000 ชุด	250.00	500.00	115.00	230.00	730.00

(นายเฉลิมเกียรติ พิทาคำ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง

ตู้โหลด	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ตู้ควบคุมไฟฟ้า ขน	1.000 ชุด	1,950.00	1,950.00	500.00	500.00	2,450.00
สวิทช์และเต้ารับ	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- สวิทช์เดี่ยว ขนาด	3.000 ตัว	52.00	156.00	80.00	240.00	396.00
ระบบล่อฟ้า	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ระบบสายล่อฟ้าพร้	1.000 ชุด	4,500.00	4,500.00	1,350.00	1,350.00	5,850.00
รวมค่างานระบบไฟฟ่	- -	7,116.92	12,686.05	2,210.00	4,625.00	17,311.05

(นายเฉลิมเกียรติ พิทาคำ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 อาคารฌาปนสถาน

1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม

1.1.3 คอนกรีตหยาบ 1:3:5

คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ) (มอก. 15เล่ม1-2555)

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก. 15เล่ม1-2555) จำนวน 260 กก. @ 3.310 บาท/กก.	=	860.600 บาท/ลบ.ม.
ทรายหยาบ จำนวน 0.62 ลบ.ม. @ 528.040 บาท/ลบม.	=	327.384 บาท/ลบ.ม.
หินเบอร์ 1-2 จำนวน 1.03 ลบ.ม. @ 373.830 บาท/ลบ.ม.	=	385.044 บาท/ลบ.ม.
น้ำผสมคอนกรีต จำนวน 180 ลิตร @0.0164 บาท/ลิตร	=	2.952 บาท/ลบ.ม.
รวมคอนกรีต 1 : 3 : 5	=	1,575.980 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	1,575.98 บาท/ตร.ม.

(นายเฉลิมเกียรติ พิทาคำ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 อาคารฌาปนสถาน

1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม

1.1.4 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4

คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 (ปอร์ตแลนด์ ประเภท5)

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก. 15เล่ม1-2555) จำนวน 342.00 กก. @ 3.310 บาท/กก.	=	1,132.020 บาท/ลบ.ม.
ทรายหยาบ จำนวน 0.62 ลบ.ม. @ 528.040 บาท/ลบ.ม.	=	327.384 บาท/ลบ.ม.
หินเบอร์ 1-2 จำนวน 1.09 ลบ.ม.@ 373.830 บาท/ลบ.ม.	=	407.474 บาท/ลบ.ม.
น้ำผสมคอนกรีต จำนวน 180 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร	=	2.952 บาท/ลบ.ม.
รวมคอนกรีต 1 : 2 : 4	=	1,869.830 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	1,869.83 บาท/ลบ.ม.

(นายเฉลิมเกียรติ พิทาคำ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 อาคารฌาปนสถาน

1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม

1.1.15 ทาสีกันสนิมโครงหลังคาเหล็ก

งานสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม 3 เที่ยว)

สีรองพื้นโลหะ ขนาด 18.925 ลิตร ราคา 1,336.450 บาท/ถัง

ค่าสีรองพื้นโลหะ 1 GL 3.785 ลิตร 267.290 บาท/GL

ทาสีรองพื้นกันสนิม จำนวน 0.115 GL @ 267.290 บาท/GL	=	30.738 บาท/ตร.ม.
น้ำมันสน หรือ น้ำมันซักแห้ง จำนวน 0.023 GL @ 317.760 บาท/GL	=	7.308 บาท/ตร.ม.
รวมวัสดุทาสีเหล็กกันสนิม (รองพื้นกันสนิม 3 เที่ยว) พื้นที่ 1 ตร.ม.	=	38.046 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	38.04 บาท/ตร.ม.

(นายเฉลิมเกียรติ์ พิทาคำ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 อาคารฌาปนสถาน

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.2 งานฝ้าเพดานและเพดาน

1.2.2.1 ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด 9 มม. โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี

ฝ้าเพดานแผ่นยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี@ 0.40 x 1.00 ม.		
แผ่นยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม.ขนาด1.20x2.40ม.จำนวน 0.4 แผ่น@ 138.320 บาท/แผ่น	=	55.328 บาท/ตร.ม
โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี No.24 และอุปกรณ์ จำนวน 1.00 ตร.ม. @ 83.180 บาท/ตร.ม.	=	83.180 บาท/ตร.ม
ตะปูเกรียว จำนวน 0.11 กก. @ 124.000 บาท/กก.	=	13.640 บาท/ตร.ม
ปูนฉาบรอยต่อ+ผ้าแถบ 1.00 ตร.ม. @ 24.000 บาท/ตร.ม.	=	24.000 บาท/ตร.ม.
รวมวัสดุทำฝ้าเพดานแผ่นยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี@ 0.40 x 1.00 ม. พื้นที่ 1 ตร.ม.	=	176.148 บาท/ตร.ม
ค่างานต้นทุน	=	176.14 บาท/ตร.ม.

(นายเฉลิมเกียรติ พิทาคำ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 อาคารฌาปนสถาน

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.2 งานฝ้าเพดานและเพดาน

1.2.2.2 ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ 4 มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x3"

ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 4 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.
โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1-1/2"x 3" @ 0.60x0.60 ม.

กระเบื้องแผ่นเรียบหนา 4 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. จำนวน 0.4 แผ่น@ 126.640 บาท/ลบ.ฟ.	=	50.656 บาท/ตร.ม.
โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1-1/2"x 3" จำนวน 0.56 ลบ.ฟ.@ 614.300 บาท/ลบ.ฟ.	=	344.008 บาท/ตร.ม.
ตะปู จำนวน 0.20 กก.@ 32.390 บาท/กก.	=	6.478 บาท/ตร.ม.
รวมวัสดุทำฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 4 มม.โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง	=	401.142 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	401.14 บาท/ตร.ม.

(นายเฉลิมเกียรติ พิทาคำ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 อาคารฌาปนสถาน

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.3 งานผนังและตกแต่งผิวผนัง

1.2.3.1 งานก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น

ผนังก่ออิฐมอญสามัญ (ก่อครึ่งแผ่น)

อิฐสามัญ (อิฐมอญ) ขนาด 7 x 16 x 3.5 ซม. จำนวน 138 ก้อน @ 2.710 บาท/ก้อน	=	373.980 บาท/ตร.ม.
ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) จำนวน 16.01 กก. @ 2.730 บาท/กก.	=	43.707 บาท/ตร.ม.
น้ำยาผสมปูนก่อ จำนวน 0.40 ลิตร @ 71.800 บาท/ลิตร	=	28.720 บาท/ตร.ม.
ทรายหยาบ จำนวน 0.05 ลบ.ม. @ 528.040 บาท/ลบ.ม	=	26.402 บาท/ตร.ม.
น้ำผสมปูน จำนวน 10 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร	=	0.164 บาท/ตร.ม.
รวมผนังก่ออิฐมอญสามัญ (ก่อครึ่งแผ่น) พื้นที่ 1 ตร.ม.	=	472.973 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	472.97 บาท/ตร.ม.

(นายเฉลิมเกียรติ พิทาคำ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 อาคารฌาปนสถาน

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.3 งานผนังและตกแต่งผิวผนัง

1.2.3.2 ผนังก่ออิฐทนไฟ

ผนังก่ออิฐดินเผาชนิดทนไฟ (ก่อครึ่งแผ่น)

อิฐดินเผาชนิดทนไฟ ขนาด 11 x 23 x 7 ซม. จำนวน 53 ก้อน @ 17.000 บาท/ก้อน	=	901.000 บาท/ตร.ม.
ปูนซีเมนต์ผสม (ชนิดพิเศษ) จำนวน 5.50 กก@ 32.150 บาท/กก.	=	176.825 บาท/ตร.ม.
น้ำยาผสมปูนก่อ จำนวน 0.15 ลิตร @ 71.800 บาท/ลิตร	=	10.770 บาท/ตร.ม.
ทรายหยาบ จำนวน 0.03 ลบ.ม. @ 528.040 บาท/ลบ.ม	=	15.841 บาท/ตร.ม.
น้ำผสมปูนก่อ จำนวน 4.15 ลิตร @0.0164 บาท/ลิตร	=	0.068 บาท/ตร.ม.
รวมผนังก่ออิฐชนิดทนไฟ (ก่อครึ่งแผ่น) พื้นที่ 1 ตร.ม.	=	1,104.504 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	1,104.50 บาท/ตร.ม.

(นายเฉลิมเกียรติ พิทาคำ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 อาคารฌาปนสถาน

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.3 งานผนังและตกแต่งผิวผนัง

1.2.3.3 ผนังก่ออิฐช่องลม

ผนังก่อคอนกรีตบล็อกชนิดช่องลมระบายอากาศขนาด 19 x 39 x 9

คอนกรีตบล็อก ช่องระบายอากาศ จำนวน 13 ก้อน @ 14.020 บาท/ก้อน	=	182.260 บาท/ตร.ม.
ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) จำนวน 9.47 กก. @ 2.730 บาท/กก.	=	25.853 บาท/ตร.ม.
น้ำยาผสมปูนก่อ จำนวน 0.25 ลิตร @ 71.800 บาท/ลิตร	=	17.950 บาท/ตร.ม.
ทรายหยาบ จำนวน 0.04 ลบ.ม. @ 528.040 บาท/ลบ.ม	=	21.121 บาท/ตร.ม.
น้ำผสมปูนก่อ จำนวน 7.00 ลิตร @0.0164 บาท/ลิตร	=	0.114 บาท/ตร.ม.
รวมผนังก่อซีเมนต์บล๊อค ชนิดช่องลมระบายอากาศหนา 9 ซม. พื้นที่ 1 ตร.ม.	=	247.298 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	247.29 บาท/ตร.ม.

(นายเฉลิมเกียรติ พิทาคำ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 อาคารฌาปนสถาน

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.3 งานผนังและตกแต่งผิวผนัง

1.2.3.4 งานผนังฉาบปูนเรียบ

ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)

ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) จำนวน 12.05 กก. @ 2.730 บาท/กก.	=	32.896 บาท/ตร.ม.
น้ำยาผสมปูนฉาบ จำนวน 0.50 ลิตร @ 71.800 บาท/ลิตร	=	35.900 บาท/ตร.ม.
ทรายละเอียด จำนวน 0.04 ลบ.ม. @ 686.920 บาท/ลบ.ม.	=	27.476 บาท/ตร.ม.
น้ำผสมปูน จำนวน 3.00 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร	=	0.049 บาท/ตร.ม.
รวมฉาบปูนผิวเรียบ พื้นที่ 1 ตร.ม.	=	96.321 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	96.32 บาท/ตร.ม.

(นายเฉลิมเกียรติ พิทาคำ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 อาคารฌาปนสถาน

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.3 งานผนังและตกแต่งผิวผนัง

1.2.3.5 งานโครงสร้างฉาบปูนเรียบ

ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)

ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) จำนวน 12.05 กก. @ 2.730 บาท/กก.	=	32.896 บาท/ตร.ม.
น้ำยาผสมปูนฉาบ จำนวน 0.50 ลิตร @ 71.800 บาท/ลิตร	=	35.900 บาท/ตร.ม.
ทรายละเอียด จำนวน 0.04 ลบ.ม. @ 686.920 บาท/ลบ.ม.	=	27.476 บาท/ตร.ม.
น้ำผสมปูน จำนวน 3.00 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร	=	0.049 บาท/ตร.ม.
รวมฉาบปูนผิวเรียบ พื้นที่ 1 ตร.ม.	=	96.321 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	96.32 บาท/ตร.ม.

(นายเฉลิมเกียรติ พิทาคำ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 อาคารฌาปนสถาน

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.4 งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น

1.2.4.1 พื้นปูกระเบื้องเซรามิก ผิวด้าน ขนาด 12"x12"

พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค (สีธรรมดา) ขนาด 12"x 12"

กระเบื้องเซรามิคสีธรรมดา จำนวน 1.10 ตร.ม. 149.530 บาท/ตร.ม.	=	164.483 บาท/ตร.ม.
ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) จำนวน 21.51 กก. 2.730 บาท/กก.	=	58.722 บาท/ตร.ม.
ปูนยาแนว จำนวน 0.15 กก. 56.070 บาท/กก.	=	8.410 บาท/ตร.ม.
ทรายหยาบ จำนวน 0.11 ลบ.ม. 528.040 บาท/ลบ.ม.	=	58.084 บาท/ตร.ม.
น้ำผสมปูน จำนวน 10 ลิตร ราคา 0.0164 บาท/ลิตร	=	0.164 บาท/ตร.ม.
รวมพื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิคสีธรรมดา ขนาด 12"x 12"	=	289.863 บาท/ตร.ม.
พื้นที่ 1 ตร.ม.		
ค่างานต้นทุน	=	289.86 บาท/ตร.ม.

(นายเฉลิมเกียรติ พิทาคำ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 อาคารฌาปนสถาน

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.6 งานบันได ตกแต่งผิวบันไดและราวบันได

1.2.6.1 พื้นบันไดปูกระเบื้อง

พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค (สีธรรมดา) ขนาด 12"x 12"

กระเบื้องเซรามิคสีธรรมดา จำนวน 1.10 ตร.ม. 149.530 บาท/ตร.ม.	=	164.483 บาท/ตร.ม.
ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) จำนวน 21.51 กก. 2.730 บาท/กก.	=	58.722 บาท/ตร.ม.
ปูนยาแนว จำนวน 0.15 กก. 56.070 บาท/กก.	=	8.410 บาท/ตร.ม.
ทรายหยาบ จำนวน 0.11 ลบ.ม. 528.040 บาท/ลบ.ม.	=	58.084 บาท/ตร.ม.
น้ำผสมปูน จำนวน 10 ลิตร ราคา 0.0164 บาท/ลิตร	=	0.164 บาท/ตร.ม.
รวมพื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิคสีธรรมดา ขนาด 12"x 12"	=	289.863 บาท/ตร.ม.
พื้นที่ 1 ตร.ม.		
ค่างานต้นทุน	=	289.86 บาท/ตร.ม.

(นายเฉลิมเกียรติ พิทาคำ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 อาคารฌาปนสถาน

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.7 งานทาสี

1.2.7.1 งานทาสีน้ำอะครีลิค

งานทาสี สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่) เกรดที่ 1 (ประเภทกึ่งเงา)

สีโป๊ว จำนวน 0.100 กก.@ 82.000 บาท/ตร.ม.	=	8.200 บาท/ตร.ม.
สีทารองพื้นปูนใหม่ จำนวน 0.04 GL@ 443.930 บาท/GL	=	17.757 บาท/ตร.ม.
สีทาภายนอกทาทับหน้า 2 เที่ยว จำนวน 0.07 GL. @ 401.870 บาท/GL	=	28.130 บาท/ตร.ม.
น้ำผสมสี จำนวน 1.00 ลิตร @ 0.0164 บาท / ลิตร	=	0.016 บาท/ตร.ม.
รวมวัสดุทาสีภายนอก (ปูนใหม่) พื้นที่ 1 ตร.ม.	=	54.103 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	54.10 บาท / ตร.ม.

(นายเฉลิมเกียรติ พิทาคำ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 อาคารฌาปนสถาน

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.7 งานทาสี

1.2.7.2 ทาสีน้ำมันชนิดทาไม้

งานทาสีน้ำมันทาไม้

กระดาษทราย 9"x11" เบอร์เหมาะสมกับงาน จำนวน 0.5 แผ่น@ 8.000 บาท/แผ่น	=	4.000 บาท/ตร.ม.
สีโป๊ว จำนวน 0.100 กก. @ 780.000 บาท/กก.	=	78.000 บาท/ตร.ม.
สีทารองพื้นไม้ 2 เที่ยว จำนวน 0.076 GL.@ 610.000 บาท/GL	=	46.360 บาท/ตร.ม.
สีทาทับหน้า 2 เที่ยว จำนวน 0.076 GL.@ 500.000 บาท/GL	=	38.000 บาท/ตร.ม.
น้ำมันผสม จำนวน 0.031 GL.@ 317.760 บาท/GL	=	9.850 บาท/ตร.ม.
รวมวัสดุทาสีน้ำมันทาไม้ พื้นที่ 1 ตร.ม.	=	176.210 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	176.21 บาท/ ตร.ม.

(นายเฉลิมเกียรติ พิทาคำ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 อาคารฌาปนสถาน

1.3 งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร

1.3.1 สายไฟฟ้า

1.3.1.1 THW dia. 16 sq.mm.

สายไฟ THW dia. 16 sq.mm. ยาว 100 เมตร/ม้วน @ 6,043.500 บาท = 60.435 บาท/ม.

ค่างานต้นทุน = 60.43 บาท/ม.

(นายเฉลิมเกียรติ พิทาคำ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 อาคารฌาปนสถาน

1.3 งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร

1.3.1 สายไฟฟ้า

1.3.1.2 VAF 2x2.5 sq.mm.

สายไฟ VAF 2x2.5 sq.mm. ยาว 100 เมตร/ม้วน @ 1,466.000 บาท	=	14.660 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน	=	14.66 บาท/ม.

(นายเฉลิมเกียรติ พิทาคำ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 อาคารฌาปนสถาน

1.3 งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร

1.3.1 สายไฟฟ้า

1.3.1.3 VAF 2x1.5 sq.mm.

สายไฟ VAF 2x1.5 sq.mm. ยาว 100 เมตร/ม้วน @ 983.000 บาท	=	9.830 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน	=	9.83 บาท/ม.

(นายเฉลิมเกียรติ พิทาคำ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคารฌาปนสถาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฌาปนสถาน หมู่ 1 ตำบลบ้านหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างฌาปนสถาน หมู่ 1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่ แบบเลขที่ 01/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลจอมทอง / เทศบาลตำบลจอมทอง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**434,188.00**	
2	**งานสถาปัตยกรรม**		**รวม**					**511,327.94**	
3	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**		**รวม**					**17,311.05**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**962,826.99**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 962,826.99 บาท ต่อ 1 หน่วย

อุบลวรรณ พานทอง
02 พฤษภาคม 2568 14:29:09

(นายเฉลิมเกียรติ พิทาคำ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	- งานดินขุดและถมคืน	33.910	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	4,815.22	4,815.22	
	- ทรายหยาบรองก้นฐานราก	1.030	ลบ.ม.	528.04	543.88	104.00	107.12	651.00	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	.930	ลบ.ม.	1,575.98	1,465.66	426.00	396.18	1,861.84	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	76.640	ลบ.ม.	1,869.83	143,303.77	532.00	40,772.48	184,076.25	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด80%)	77.820	ลบ.ฟ.	448.60	34,910.05	0.00	0.00	34,910.05	
	- ไม้เคร่า คิด 30%ของปริมาณไม้แบบ	22.050	ลบ.ฟ.	614.30	13,545.31	0.00	0.00	13,545.31	
	- ไม้ค้ำยัน	65.000	ต้น	35.00	2,275.00	0.00	0.00	2,275.00	
	- ตะปู	16.250	กก.	32.39	526.33	0.00	0.00	526.33	
	- ค่าแรงประกอบแบบ	105.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	14,595.00	14,595.00	
	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	1,986.760	กก.	19.63	39,000.09	4.40	8,741.74	47,741.83	
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	816.270	กก.	19.53	15,941.75	4.40	3,591.59	19,533.34	

อุบลวรรณ พานทอง

02 พฤษภาคม 2568 14:29:09

(นายเฉลิมเกียรติ พิทาคำ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก DB Ø 12 มม.	1,420.000	กก.	19.07	27,079.40	3.60	5,112.00	32,191.40	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม.(เบอร์ 18)	126.690	กก.	34.42	4,360.66	0.00	0.00	4,360.66	
	- ทรายหยาบราดน้ำอัดแน่น	28.350	ลบ.ม.	528.04	14,969.93	112.00	3,175.20	18,145.13	
	งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กรูปตัวซี 100x50x20x2.3 mm.	38.000	ท่อน	607.48	23,084.24	0.00	0.00	23,084.24	
	- เหล็กกล่อง 25x25x1.2 mm.	66.000	ท่อน	139.72	9,221.52	0.00	0.00	9,221.52	
	- ค่าแรงประกอบโครงสร้างหลังคาเหล็ก	1,176.800	กก.	0.00	0.00	10.00	11,768.00	11,768.00	
	- ทาสีกันสนิมโครงหลังคาเหล็ก	149.040	ตร.ม.	38.04	5,669.48	35.00	5,216.40	10,885.88	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	6,510.07	335,897.07	1,512.40	98,290.93	434,188.00	
2	**งานสถาปัตยกรรม**								
	งานหลังคา								
	- กระเบื้องหลังคาคอนกรีต	1,496.000	แผ่น	14.02	20,973.92	0.00	0.00	20,973.92	

อุบลวรรณ พานทอง

02 พฤษภาคม 2568 14:29:09

(นายเฉลิมเกียรติ พิทาคำ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคาคอนกรีต	136.000	ตร.ม.	0.00	0.00	74.00	10,064.00	10,064.00	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป	20.000	ม.	132.66	2,653.20	73.00	1,460.00	4,113.20	
	งานฝ้าเพดานและเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด 9 มม. โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี	27.000	ตร.ม.	176.14	4,755.78	75.00	2,025.00	6,780.78	
	- ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ 4 มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x3"	23.000	ตร.ม.	401.14	9,226.22	92.00	2,116.00	11,342.22	
	งานผนังและตกแต่งผิวผนัง								
	- งานก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	125.000	ตร.ม.	472.97	59,121.25	94.00	11,750.00	70,871.25	
	- ผนังก่ออิฐทนไฟ	22.000	ตร.ม.	1,104.50	24,299.00	89.00	1,958.00	26,257.00	
	- ผนังก่ออิฐช่องลม	1.000	ตร.ม.	247.29	247.29	106.00	106.00	353.29	
	- งานผนังฉาบปูนเรียบ	272.000	ตร.ม.	96.32	26,199.04	87.00	23,664.00	49,863.04	
	- งานโครงสร้างฉาบปูนเรียบ	60.000	ตร.ม.	96.32	5,779.20	105.00	6,300.00	12,079.20	

อุบลวรรณ พานทอง

02 พฤษภาคม 2568 14:29:09

(นายเฉลิมเกียรติ พิทาคำ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น								
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิก ผิวด้าน ขนาด 12"x12"	27.000	ตร.ม.	289.86	7,826.22	158.00	4,266.00	12,092.22	
	งานประตู - หน้าต่างและช่องแสง								
	- ประตู 1	1.000	ชุด	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	
	- ประตู 2	1.000	ชุด	3,300.00	3,300.00	300.00	300.00	3,600.00	
	- หน้าต่าง 1	2.000	ชุด	2,800.00	5,600.00	430.00	860.00	6,460.00	
	งานบันได ตกแต่งผิวบันไดและราวบันได								
	- พื้นบันไดปูกระเบื้อง	28.000	ตร.ม.	289.86	8,116.08	158.00	4,424.00	12,540.08	
	- จมูกบันได PVC.	55.000	ม.	30.00	1,650.00	42.00	2,310.00	3,960.00	
	- ลูกกรงเซรามิก	74.000	อัน	105.00	7,770.00	36.00	2,664.00	10,434.00	
	- หัวบัวเซรามิก	12.000	อัน	150.00	1,800.00	48.00	576.00	2,376.00	
	- ราวกันตกและราวบันได บัวปูนปั้น	28.000	ม.	280.00	7,840.00	80.00	2,240.00	10,080.00	
	งานทาสี								

อุบลวรรณ พานทอง

02 พฤษภาคม 2568 14:29:09

(นายเฉลิมเกียรติ พิทาคำ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทาสีน้ำอะครีลิค	549.000	ตร.ม.	54.10	29,700.90	30.00	16,470.00	46,170.90	
	- ทาสีน้ำมันชนิดทาไม้	4.000	ตร.ม.	176.21	704.84	38.00	152.00	856.84	
	งานเบ็ดเตล็ด								
	- เตาเผาพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.000	ชุด	35,000.00	35,000.00	10,500.00	10,500.00	45,500.00	
	- รถเข็นทำด้วยเหล็กหล่อและตะแกรงเหล็ก DB 25 มม.	1.000	ชุด	12,090.00	12,090.00	0.00	0.00	12,090.00	
	- ประตูเหล็กแบบ 2 ท่อน ทำด้วยเหล็กหล่อพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	1.000	ชุด	12,555.00	12,555.00	0.00	0.00	12,555.00	
	- งานผนังบัวปูนปั้น	27.000	ตร.ม.	650.00	17,550.00	195.00	5,265.00	22,815.00	
	- งานเท้าสเอวปูนปั้น	10.000	ชุด	850.00	8,500.00	250.00	2,500.00	11,000.00	
	- งานหน้าบันบัวปูนปั้น	2.000	ชุด	8,500.00	17,000.00	1,500.00	3,000.00	20,000.00	
	- งานบัวสำเร็จติดผนัง	11.000	ม.	160.00	1,760.00	100.00	1,100.00	2,860.00	
	- งานทับหลังบัวปูนปั้น	6.000	ม.	180.00	1,080.00	100.00	600.00	1,680.00	

อุบลวรรณ พานทอง

02 พฤษภาคม 2568 14:29:09

(นายเฉลิมเกียรติ พิทาคำ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานปั้นลมปูนปั้น	2.000	ชุด	6,500.00	13,000.00	1,000.00	2,000.00	15,000.00	
	- ครีบ ค.ส.ล. ลอกลาย	3.000	ชุด	6,500.00	19,500.00	1,000.00	3,000.00	22,500.00	
	- ปูนปั้น ค.ส.ล. ครอบหลังคา	22.000	ม.	380.00	8,360.00	100.00	2,200.00	10,560.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	107,081.39	387,457.94	16,860.00	123,870.00	511,327.94	
3	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**								
	สายไฟฟ้า								
	- THW dia. 16 sq.mm.	80.000	ม.	60.43	4,834.40	20.00	1,600.00	6,434.40	
	- VAF 2x2.5 sq.mm.	15.000	ม.	14.66	219.90	16.00	240.00	459.90	
	- VAF 2x1.5 sq.mm.	25.000	ม.	9.83	245.75	14.00	350.00	595.75	
	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- หลอดฟลูออเรนส์เซนต์ 1x36 w. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	280.00	280.00	115.00	115.00	395.00	

อุบลวรรณ พานทอง

02 พฤษภาคม 2568 14:29:09

(นายเฉลิมเกียรติ พิทาคำ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หลอดฟลูออเรนส์เซนต์ 1x18 w. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	250.00	500.00	115.00	230.00	730.00	
	ตู้โหลด								
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า ขนาด 4 ช่องพร้อมเมน	1.000	ชุด	1,950.00	1,950.00	500.00	500.00	2,450.00	
	สวิทช์และเต้ารับ								
	- สวิทช์เดี่ยว ขนาด 10A. / 250 V.	3.000	ตัว	52.00	156.00	80.00	240.00	396.00	
	ระบบล่อฟ้า								
	- ระบบสายล่อฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.000	ชุด	4,500.00	4,500.00	1,350.00	1,350.00	5,850.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	7,116.92	12,686.05	2,210.00	4,625.00	17,311.05	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**962,826.99**	

อุบลวรรณ พานทอง
02 พฤษภาคม 2568 14:29:09

(นายเฉลิมเกียรติ พิทาคำ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคารฌาปนสถาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฌาปนสถาน หมู่ 1 ตำบลบ้านหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างฌาปนสถาน หมู่ 1 ตำบลบ้านหลวง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านหลวง อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่

แบบเลขที่ 01/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลจอมทอง / เทศบาลตำบลจอมทอง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 8 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**อาคารฌาปนสถาน** **เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F** เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	962,826.99	1.3068	1,258,222.31	
			รวมค่าก่อสร้าง	1,258,222.31	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 32.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 39,319.44 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,258,222.31 บาท ต่อ 1 หน่วย

อุบลวรรณ พานทอง
02 พฤษภาคม 2568 14:31:30

(นายเฉลิมเกียรติ พิทาคำ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฌาปนสถาน หมู่ 1 ตำบลบ้านหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างฌาปนสถาน หมู่ 1 ตำบลบ้านหลวง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านหลวง อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่

แบบเลขที่ 01/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลจอมทอง / เทศบาลตำบลจอมทอง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 8 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(สุธี สกุลทอง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ธวัชชัย เครือแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(อุบลวรรณ พานทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อุบลวรรณ พานทอง
02 พฤษภาคม 2568 14:31:30

(นายเฉลิมเกียรติ พิทาคำ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฌาปนสถาน หมู่ 1 ตำบลบ้านหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างฌาปนสถาน หมู่ 1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบ้านหลวง ตำบล บ้านหลวง อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่

แบบเลขที่ 01/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลจอมทอง เทศบาลตำบลจอมทอง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**อาคารฌาปนสถาน จำนวน 1.000 หลังละ 1,258,222.31 บาท**	**1,258,222.31**	
สรุป	**ราคากลาง**	**1,258,222.31**	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบสองบาทสามสิบเอ็ดสตางค์ .....)		

อุบลวรรณ พานทอง

02 พฤษภาคม 2568 14:31:49

(นายเฉลิมเกียรติ พิทาคำ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง

แบบ ปร.6

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฌาปนสถาน หมู่ 1 ตำบลบ้านหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างฌาปนสถาน หมู่ 1 ตำบลบ้านหลวง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านหลวง อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่

แบบเลขที่ 01/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลจอมทอง เทศบาลตำบลจอมทอง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(สุธี สกุลทอง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ธวัชชัย เครือแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(อุบลวรรณ พานทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเฉลิมเกียรติ พิทาคำ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง

อุบลวรรณ พานทอง
02 พฤษภาคม 2568 14:31:49

Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	**0.00 %**	**ดอกเบี้ยเงินกู้**	**7.00 % ต่อปี**
เงินประกันผลงานหัก	**0.00 %**	**ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)**	**7.00 %**

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
≤0.50	15.6856	1.1666	5.5000	22.3522	1.2235	1.0700	1.3091
1.00	15.4654	1.1666	5.5000	22.1320	1.2213	1.0700	1.3067
2.00	15.3220	1.1666	5.5000	21.9886	1.2198	1.0700	1.3051
5.00	15.0245	1.1666	5.5000	21.6911	1.2169	1.0700	1.3020
10.00	14.9659	1.1666	5.0000	21.1325	1.2113	1.0700	1.2960
15.00	11.7000	1.1666	5.0000	17.8666	1.1786	1.0700	1.2611
20.00	10.9884	1.1666	5.0000	17.1550	1.1715	1.0700	1.2535
25.00	8.9675	1.1666	4.5000	14.6341	1.1463	1.0700	1.2265
30.00	8.1852	1.1666	4.5000	13.8518	1.1385	1.0700	1.2181
40.00	8.1487	1.1666	4.5000	13.8153	1.1381	1.0700	1.2177

(นายเฉลิมเกียรติ พิทาคำ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง

อุบลวรรณ พานทอง
02 พฤษภาคม 2568 14:32:23

Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	**0.00 %**	**ดอกเบี้ยเงินกู้**	**7.00 % ต่อปี**
เงินประกันผลงานหัก	**0.00 %**	**ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)**	**7.00 %**

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
50.00	8.1374	1.1666	4.5000	13.8040	1.1380	1.0700	1.2176
60.00	7.7209	1.1666	4.0000	12.8875	1.1288	1.0700	1.2078
70.00	7.6178	1.1666	4.0000	12.7844	1.1278	1.0700	1.2067
80.00	7.6178	1.1666	4.0000	12.7844	1.1278	1.0700	1.2067
90.00	7.6095	1.1666	4.0000	12.7761	1.1277	1.0700	1.2066
100.00	7.6095	1.1666	4.0000	12.7761	1.1277	1.0700	1.2066
150.00	7.3600	1.1666	4.0000	12.5266	1.1252	1.0700	1.2039
200.00	7.3617	1.1666	4.0000	12.5283	1.1252	1.0700	1.2039
250.00	7.2736	1.1666	4.0000	12.4402	1.1244	1.0700	1.2031
300.00	7.1950	1.1666	3.5000	11.8616	1.1186	1.0700	1.1969

(นายเฉลิมเกียรติ พิทาคำ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง

อุบลวรรณ พานทอง
02 พฤษภาคม 2568 14:32:23

Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	**0.00 %**	**ดอกเบี้ยเงินกู้**	**7.00 % ต่อปี**
เงินประกันผลงานหัก	**0.00 %**	**ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)**	**7.00 %**

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
350.00	6.4098	1.1666	3.5000	11.0764	1.1107	1.0700	1.1884
400.00	6.3344	1.1666	3.5000	11.0010	1.1100	1.0700	1.1877
500.00	6.2868	1.1666	3.5000	10.9534	1.1095	1.0700	1.1871
≥500.00	5.6676	1.1666	3.5000	10.3342	1.1033	1.0700	1.1805

อุบลวรรณ พานทอง
02 พฤษภาคม 2568 14:32:23

(นายเฉลิมเกียรติ พิทาคำ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ 962,826.99 บาท

แหล่งของเงินงบประมาณ 1,207,000.00 บาท

แหล่งของเงินนอกงบประมาณ 0.00 บาท

จากตาราง Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

Factor F อาคาร

ค่างานต้นทุน	Factor F
1,000,000.00	1.3067
962,826.99	1.3068
500,000.00	1.3091

อุบลวรรณ พานทอง
02 พฤษภาคม 2568 14:32:23

(นายเฉลิมเกียรติ พิทาคำ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฌาปนสถาน หมู่ 1 ตำบลบ้านหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างฌาปนสถาน หมู่ 1 ตำบลบ้านหลวง

หน่วยงาน เทศบาลตำบลจอมทอง / เทศบาลตำบลจอมทอง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	ชื่อ ๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	ไม้ค้ำยันไม้แบบ	ต้น	X						ท้องที่ก่อสร้าง	25 เมษายน 2568	สืบจากท้องที่ก่อสร้าง
2	น้ำยาผสมปูนก่อฉาบ	ลิตร	X						HomePro	28 เมษายน 2568	น้ำยาผสมปูนก่อฉาบ SIKA SIKANOL ราคา 359/5 ลิตร = 71.80 บาท/ลิตร
3	ไม้เชิงชายสีธรรมชาติ	ม.	X						HomePro	29 เมษายน 2568	ไม้เชิงชาย ยาว 3.00 เมตร ราคา 398 บาท ยาว 1 เมตร ราคา = 398/3.00 = 132.66 บาท/ม.
4	สกรูแผ่นยิปซั่ม	กก.	X						globalhouse	29 เมษายน 2568	สกรู 1 ถุง 0.50 กก. ราคา 62 บาท ราคาสกรู 1 กก. = 62/0.50 = 124 บาท
5	ปูนฉาบรอยต่อ+ผ้าแถบยิปซั่มบอร์ด	ตร.ม.	X						globalhouse	29 เมษายน 2568	ผ้าเท็บ ราคา 8 บาท/ตร.ม. ปูนฉาบ ราคา 16 บาท/ตร.ม. เป็นเงิน 24 บาท/ตร.ม.

อุบลวรรณ พานทอง
02 พฤษภาคม 2568 14:32:38

(นายเฉลิมเกียรติ พิทาคำ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฌาปนสถาน หมู่ 1 ตำบลบ้านหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างฌาปนสถาน หมู่ 1 ตำบลบ้านหลวง

หน่วยงาน เทศบาลตำบลจอมทอง / เทศบาลตำบลจอมทอง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
6	ปูนทนไฟ	กก.		X					onestockhome	29 เมษายน 2568	ปูนทนไฟ 1 ถัง นน. 35 กก. ราคา 1,125.50 บาท ปูนทนไฟ 1 กก. = 1,125.50/35 = 32.15 บาท
7	ลูกกรงเซรามิก	อัน	X						globalhouse	29 เมษายน 2568	ลูกกรงเซรามิก 1 ต้น ราคา 105.00 บาท
8	จมูกบันไดPVC	ม.	X						globalhouse	29 เมษายน 2568	จมูกบันได PVC ยาว 1.50 เมตร ราคา 45 บาท จมูกบันได ยาว 1 เมตร ราคา = 45/1.50 = 30 บาท
9	หัวบัวเซรามิก	อัน		X					DoHome	29 เมษายน 2568	หัวบัวเซรามิก ราคา 150.00 บาท/อัน

(นายเฉลิมเกียรติ พิทาคำ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง

อุบลวรรณ พานทอง
02 พฤษภาคม 2568 14:32:38

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฌาปนสถาน หมู่ 1 ตำบลบ้านหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างฌาปนสถาน หมู่ 1 ตำบลบ้านหลวง

หน่วยงาน เทศบาลตำบลจอมทอง / เทศบาลตำบลจอมทอง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
10	สีโป๊ว	กก.	X						globalhouse	29 เมษายน 2568	สีโป๊ว 1 กระป๋อง หนัก 1.50 กก. ราคา 123.00 บาท สีโป๊ว 1 กก. ราคา = 123/1.50 = 82.00 บาท/กก.
11	สีโป๊วไม้	กก.	X						HomePro	29 เมษายน 2568	สีโป๊วไม้ 1 กระป๋อง หนัก 0.50 กก. ราคา 390.00 บาท สีโป๊ว 1 กก. ราคา = 390/0.50 = 780 บาท/กก.
12	สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา	แกลลอน	X						globalhouse	29 เมษายน 2568	สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา ขนาด 3.785 ลิตร ราคา 610.00 บาท/GL
13	กระดาษทรายขัดไม้	แผ่น	X						globalhouse	29 เมษายน 2568	กระดาษทรายขัดแห้ง ขนาด 9"X11" เบอร์ 5 ราคา 8.00 บาท/แผ่น
14	ตู้ควบคุมไฟฟ้าขนาด4ช่องพร้อมเมน	ชุด	X						globalhouse	30 เมษายน 2568	ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิตสำเร็จ 4 ช่อง 63A กันดูด

อุบลวรรณ พานทอง
02 พฤษภาคม 2568 14:32:38

(นายเฉลิมเกียรติ พิทาคำ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฌาปนสถาน หมู่ 1 ตำบลบ้านหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างฌาปนสถาน หมู่ 1 ตำบลบ้านหลวง

หน่วยงาน เทศบาลตำบลจอมทอง / เทศบาลตำบลจอมทอง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
15	หลอดฟลูออเรนส์เซนต์1x36w.พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	X						ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าในท้องที่ก่อสร้าง	30 เมษายน 2568	หลอดขนาด 36 วัตต์ พร้อมราง บัลลาสต์ และสตาร์ทเตอร์ 1 ชุด
16	หลอดฟลูออเรนส์เซนต์1x18w.พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	X						ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าในท้องที่ก่อสร้าง	30 เมษายน 2568	หลอดขนาด 18 วัตต์ พร้อมราง บัลลาสต์ และสตาร์ทเตอร์ 1 ชุด
17	สวิทช์เดี่ยว	ตัว	X						HomePro	30 เมษายน 2568	ชุดสวิตช์ 1 ทาง 1 ช่อง ชนิดฝังพร้อมช่องและฝาครอบครบชุด
18	ระบบสายล่อฟ้าพร้อมอุปกรณ์	ชุด	X						ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าในท้องที่ก่อสร้าง	30 เมษายน 2568	หัวล่อฟ้า สายตัวนำ แท่งกราวด์ และอุปกรณ์ประกอบครบชุด
19	ราวบันไดบัวปูนปั้น	ม.	X						-	30 เมษายน 2568	ค่าวัสดุปูนทรายและแบบหล่อ
20	ค่าเตาเผาพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	ชุด	X						ผู้รับจ้างในท้องที่ก่อสร้าง	30 เมษายน 2568	ค่าวัสดุและอุปกรณ์ประกอบเตาเผา
21	ประตูบานม้วนเหล็กลอน	ชุด	X						ผู้จำหน่ายในท้องที่ก่อสร้าง	30 เมษายน 2568	ราคาวัสดุพร้อมประกอบติดตั้งแล้วเสร็จ

อุบลวรรณ พานทอง
02 พฤษภาคม 2568 14:32:38

(นายเฉลิมเกียรติ พิทาคำ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฌาปนสถาน หมู่ 1 ตำบลบ้านหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างฌาปนสถาน หมู่ 1 ตำบลบ้านหลวง

หน่วยงาน เทศบาลตำบลจอมทอง / เทศบาลตำบลจอมทอง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
22	ประตูบานไม้พร้อมวงกบไม้เนื้อแข็ง	ชุด	X						ผู้ผลิตละจำหน่ายในท้องที่ก่อสร้าง	30 เมษายน 2568	ค่าวัสดุพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
23	หน้าต่างบานไม้พร้อมวงกบไม้เนื้อแข็ง	ชุด	X						ผู้ผลิตละจำหน่ายในท้องที่ก่อสร้าง	30 เมษายน 2568	ค่าวัสดุพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
24	บัวสำเร็จติดผนัง	ม.	X						ผู้ผลิตละจำหน่ายในท้องที่ก่อสร้าง	30 เมษายน 2568	ค่าวัสดุจากแหล่งผลิต
25	บัวปูนปั้นทับหลัง	ม.	X						ผู้ผลิตละจำหน่ายในท้องที่ก่อสร้าง	30 เมษายน 2568	ค่าวัสดุจากแหล่งผลิต
26	รถเข็นทำด้วยเหล็กหล่อพร้อมตะแกรง	ชุด	X						ผู้ผลิตละจำหน่ายในท้องที่ก่อสร้าง	30 เมษายน 2568	ค่าวัสดุรวมค่าขนส่ง
27	ประตูเหล็กหล่อแบบ2ท่อนพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	ชุด	X						ผู้ผลิตละจำหน่ายในท้องที่ก่อสร้าง	30 เมษายน 2568	ค่าวัสดุรวมค่าขนส่งและติดตั้ง
28	ผนังบัวปูนปั้น	ตร.ม.	X						ผู้รับจ้างในท้องที่ก่อสร้าง	30 เมษายน 2568	ค่าวัสดุและอุปกรณ์

อุบลวรรณ พานทอง

02 พฤษภาคม 2568 14:32:38

(นายเฉลิมเกียรติ พิทาคำ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฌาปนสถาน หมู่ 1 ตำบลบ้านหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างฌาปนสถาน หมู่ 1 ตำบลบ้านหลวง

หน่วยงาน เทศบาลตำบลจอมทอง / เทศบาลตำบลจอมทอง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
29	เท้าสเอวปูนปั้น	ชุด	X						ผู้รับจ้างในท้องที่ก่อสร้าง	30 เมษายน 2568	ค่าวัสดุและอุปกรณ์
30	หน้าบันปูนปั้น	ชุด	X						ผู้รับจ้างในท้องที่ก่อสร้าง	30 เมษายน 2568	ค่าวัสดุและอุปกรณ์
31	ปั้นลมปูนปั้น	ชุด	X						ผู้รับจ้างในท้องที่ก่อสร้าง	30 เมษายน 2568	ค่าวัสดุและอุปกรณ์
32	ครอบหลังคาค.ส.ล.ปูนปั้น	ม.	X						ผู้รับจ้างในท้องที่ก่อสร้าง	30 เมษายน 2568	ค่าวัสดุและอุปกรณ์
33	ครีบค.ส.ล.ลอกลาย	ชุด	X						ผู้รับจ้างในท้องที่ก่อสร้าง	30 เมษายน 2568	ค่าวัสดุและอุปกรณ์
รวมทั้งสิ้น (รายการ)			31	2	-	-	-	-			

(นายเฉลิมเกียรติ พิทาคำ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง

อุบลวรรณ พานทอง
02 พฤษภาคม 2568 14:32:38